

BẢNG KHAI TOÁN GÓI THẦU DỰ KIẾN

Thi công công tạm, hàng rào phục vụ dựng biển quảng cáo Dự án KCN Tam Dương

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
A	Hàng rào tôn bao che	Đồng				
1	Đào đất hố móng trụ hàng rào bằng thủ công	m3	57,88			
2	Nhân công gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn chân cột	m2	328,80			
3	Bê tông đá 1x2 mác 200 trụ móng	m3	24,66			
4	Nhân công đổ bê tông chân cột thủ công	m3	24,66			
5	Đắp đất hoàn trả hố móng bằng thủ công	m3	33,22			
6	Thép hộp mạ kẽm 40x80x1.4mm	m	794,60			
7	Thép hộp mạ kẽm 40x40x1.1mm chống chéo	m	643,90			
8	Thép hộp mạ kẽm 20x40x1.1mm	m	3.280,00			
9	Tôn sóng liên doanh loại 11 sóng KT 1.08x2.4x0.4mm	m2	2.125,44			
10	Vật tư phụ (Vit, que hàn, Đá cắt, sơn chống rỉ...)	gói	1,00			
11	Nhân công gia công, lắp dựng hàng rào	m2	1.968,00			
B	Cổng chào công trường	Đồng				
1	Đào đất hố móng trụ hàng rào bằng máy	m3	5,98			
2	Nhân công gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn chân cột	m2	6,40			
3	Bê tông đá 1x2 mác 200 trụ móng	m3	3,20			
4	Nhân công đổ bê tông chân cột thủ công	m3	3,20			
5	Đắp đất hoàn trả hố móng bằng thủ công	m3	2,78			
6	Thép trụ cổng: V50x50x5mm; L=6m	Kg	428,80			
7	V50x50x5mm; L=10m	Kg	357,34			
8	V50x50x5mm; L=0,55m	Kg	39,31			
9	Thép trụ cổng V40x40x3mm; L=0,9m	Kg	213,12			
10	V40x40x3mm; L=0,50m	Kg	145,23			
11	V40x40x3mm; L=0,97m	Kg	46,66			
12	Bản mã cổng chính 700x700x10mm	Kg	307,72			
13	Nhân công lắp đặt bu lông M20 dài 70cm	Cái	16,00			
14	Thép cánh cổng chính hộp vuông 40x40x1.4mm	Kg	456,39			
15	Thép trụ cổng phụ V40x40x3mm	Kg	55,87			
16	Thép cánh cổng chính hộp vuông 20x1.4mm	Kg	165,47			
17	Tôn màu cánh cổng chính phẳng 0.5mm	m2	54,00			
18	Tôn màu cánh cổng phụ phẳng 0.5mm	m2	5,52			
19	Bản lề cổng chính	Cái	104,00			
20	Bản lề cổng phụ	Cái	4,00			
21	Chốt cửa chính	cái	2,00			

STT	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
22	Chốt cửa phụ	cái	2,00			
23	Ray thép chữ I 50*100, L=9M	Kg	129,06			
24	Thép U 100x100x5, L=9M	Kg	168,00			
25	Con lăn	cái	24,00			
26	Bu lông D12	cái	24,00			
27	Bu lông D16	cái	24,00			
28	Vật tư phụ (Vit, que hàn, Đá cắt, sơn chống rỉ...)	gói	1,00			
29	Nhân công gia công lắp dựng cổng chính	m2	132,60			
30	Nhân công gia công lắp dựng cổng phụ	m2	5,52			
31	Cầu thùng lắp dựng	Ca	2,00			
Tổng cộng (A+B)		Đông				