

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu.

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu **“Thi công móng máy xẻ băng – Dự án nhà máy TMY Bàu Bàng”** tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên với một số yêu cầu cụ thể như sau:

I. Thông tin dự án:

- Mô tả dự án: Nhà máy TMY Bàu Bàng
 - Địa điểm: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
 - Quy mô: Diện tích khoảng 4ha
 - Tính chất: nhà máy sản xuất ống inox công nghiệp và trang trí.
1. Nội dung Gói thầu **“Thi công Móng máy xẻ băng – Dự án nhà máy TMY Bàu Bàng”**
 - Nhà thầu bảo đảm thi công theo đúng bản vẽ thiết kế thi công được Bên A phê duyệt, tuân theo quy trình, quy phạm thi công, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.
 2. Thành phần Hồ sơ : trao đổi khi ký hợp đồng.

II. Yêu cầu chung:

1. Quy định đối với nhà thầu: Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
 - Hạch toán tài chính độc lập;
 - Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 - Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nhà thầu nộp kèm theo bản sao các tài liệu sau để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình:

- Báo cáo Tài chính 03 năm gần nhất của Công ty (2019, 2020, 2021);
- Đã thực hiện tối thiểu 03 hợp đồng có phạm vi công việc tương tự (trong 5 năm gần đây);
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Giấy phép hành nghề
- Hồ sơ năng lực đơn vị chào thầu

2. Phạm vi công việc: Nhà thầu được yêu cầu chào đầy đủ các hạng mục công việc chi tiết theo file đính kèm.
3. Địa điểm: Tại các xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
4. Thời gian thực hiện gói thầu: 31/3/2023
5. Giá chào thầu : Là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu
6. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định, nghiệm thu theo thực tế.
7. Điều khoản tạm ứng/ thanh toán: thỏa thuận
8. Hình thức chào giá: Chào giá trên hệ thống Ebidding (<https://ebidding.sonha.com.vn/>) của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà.
9. Địa chỉ Bên mời thầu:
 - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
 - Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
10. Thời gian nộp hồ sơ chào giá của nhà thầu: **Trước 17h00 ngày 04/03/2022.**

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.
Trân trọng ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN NHÀ XƯỞNG

DỰ ÁN: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY TMY BÀU BÀNG

ĐỊA ĐIỂM: ÁP SUỐI TRE, XÃ LONG NGUYÊN, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TOÀN MỸ

HẠNG MỤC: MÓNG MÁY XẾ BĂNG

STT	Nội dung công việc	Quy cách	Đơn vị	KL Ban ĐTXD	KL Ban ĐTXD-sau khi rà soát	Nhãn hiệu
*	MÓNG MÁY XẾ BĂNG		Lot			
A	Phần biện pháp + xử lý cọc		Lot			
1	Ép cọc cừ bằng máy ép thủy lực	Bao gồm cung cấp cừ và vận chuyển đi về	m	1,632.00	1,632.00	
2	Nhổ cọc cừ bằng máy ép thủy lực lasen		m	1,632.00	1,632.00	
3	Cắt đầu cọc bê tông DUL, D300		cái	60.00	60.00	
5	Gia công, lắp dựng cốt thép đầu cọc		Tấn	0.67	0.67	Hoà Phát/Pomina/Miền Nam/Việt Mỹ
6	Đổ bê tông đầu cọc		m3	60.00	60.00	Nam Hoàng Ngân/TDC/Tương đương
B	Phần móng xẻ băng 850					
7	Đào móng đất các loại bằng máy xúc	Bao gồm sửa móng	m3	342.05	342.05	
9	Lấp hố móng bằng đất đã đào, độ chặt yêu cầu K=0,9	Đảm cóc, theo giá thị trường	m3	102.62	102.62	
10	Vận chuyển đất thừa đổ đi		m3	270.56	270.56	
11	Cung cấp và thi công đổ bê tông lót nền sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M100, đá 1x2.		m3	11.59	11.59	
	Cung cấp và thi công đổ bê tông móng, bê tông thương phẩm đá 1x2, mác 300#.	Giá thị trường lắp ván khuôn thép	m3	51.02	51.02	Nam Hoàng Ngân/TDC/Tương đương
13	Cung cấp và lắp dựng ván khuôn nền móng, mương, vách các loại...vvv.		m2	276.43	276.43	VN
14	Cung cấp và lắp dựng cốt thép móng máy.		tấn	4.59	4.59	Hoà Phát/Pomina/Miền Nam/Việt Mỹ

STT	Nội dung công việc	Quy cách	Đơn vị	KL Ban ĐTXD	KL Ban ĐTXD-sau khi rà soát	Nhãn hiệu
15	Cung cấp và đổ bê tông chèn lỗ bulong máy cán bằng vữa tự chảy	Yêu cầu Nhà thầu triết tính định mực bơm vữa Sila của nhà SX để làm căn cứ phê duyệt cấp phối và tính giá	m3	2.43	2.43	Sika Grout
16	Bộ bản mã 200x200x20, thép SS400 bao gồm cả thép râu neo D12.		bộ	36.00	36.00	
17	Bộ bản mã 300x300x20, thép SS400 bao gồm cả thép râu neo D16.		bộ	2.00	2.00	
18	Bộ bản mã 180x180x20, thép SS400 bao gồm cả thép râu neo D12.		bộ	15.00	15.00	
19	Chống thấm hồ Pit	Chỉ quét bitum nhựa đường chống thấm	m2	131.64	131.64	Sika stopseal 107
20	Thang xuống hồ máy		cái	2.00	2.00	
C	Phần móng xe băng 1650					
22	Đào móng đất các loại bằng máy xúc		m3	985.56	985.56	
23	Sửa móng bằng thủ công		m3	98.56	98.56	
24	Lấp hồ móng bằng đất đã đào, độ chặt yêu cầu K=0,9		m3	815.18	815.18	
25	Vận chuyển đất thừa đổ đi		m3	192.53	192.53	
26	Cung cấp và thi công đổ bê tông lót nền sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M100, đá 1x2.		m3	23.98	23.98	
27	Cung cấp và thi công đổ bê tông móng, bê tông thương phẩm đá 1x2, mác 300#.		m3	146.40	146.40	Nam Hoàng Ngân/TDC/Tương đương
28	Cung cấp và lắp dựng ván khuôn nền móng, mương, vách các loại...vvv.		m2	648.30	648.30	VN
29	Cung cấp và lắp dựng cốt thép móng máy.		tấn	13.18	13.18	Hoà Phát/Pomina/Miền Nam/Việt Mỹ
30	Cung cấp và đổ bê tông chèn lỗ bulong máy cán bằng vữa tự chảy		m3	5.12	5.12	Sika Grout
31	Bộ bản mã 200x200x20, thép SS400 bao gồm cả thép râu neo D12.		bộ	54.00	54.00	

STT	Nội dung công việc	Quy cách	Đơn vị	KL Ban ĐTXD	KL Ban ĐTXD-sau khi rà soát	Nhãn hiệu
32	Bộ bản mã 400x400x20, thép SS400 bao gồm cả thép râu neo D16.		bộ	4.00	4.00	
33	Chống thấm hồ Pit		m2	239.71	239.71	Sika stopseal 107
34	Thang xuống hồ máy		cái	2.00	2.00	
D	Công tác bổ sung					
	Phần mương thoát nước bên trong nhà xưởng					
1	Cắt nền bê tông		m	1,065.60	1,065.60	
2	Đục phá nền bê tông, chiều dày 10cm (bao gồm vận chuyển đổ đi)		m3	32.77	32.77	
3	Đào móng đất các loại bằng máy xúc		m3	231.63	231.63	
4	Cung cấp và thi công đổ bê tông lót nền sản xuất bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M100, đá 1x2.		m3	16.38	16.38	
5	Cung cấp và thi công đổ bê tông đáy mương, bê tông thương phẩm đá 1x2, mác 300#.		m3	49.15	49.15	Nam Hoàng Ngân/TDC/Tương đương
6	Cung cấp và lắp dựng cốt thép đáy mương	Chỉ để 1 lớp thép (không thi công 02 lớp thép) - D6	tấn	2.46	1.23	Hoà Phát/Pomina/Miền Nam/Việt Mỹ
7	Xây cấu kiện đặc biệt	Khoán gọn xây và trát	m3	39.13	39.13	
8	Cán nền tạo dốc	Yêu cầu đổ BT đã phải tạo dốc rồi	m2	327.68	327.68	
9	Chống thấm mương	Chống thấm bằng bitim nhựa đưongg	m2	663.46	663.46	Sika latex
10	Cung cấp và lắp dựng thép V40x40x3mm nắp mương		md	1,035.36	1,035.36	