

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Nhà thầu.

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu **“Thi công Hạ tầng – Dự án nhà máy TMY Bàu Bàng”** tại xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà trân trọng kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu nêu trên với một số yêu cầu cụ thể như sau:

I. Thông tin dự án:

- Mô tả dự án: Nhà máy TMY Bàu Bàng
- Địa điểm: Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương
- Quy mô: Diện tích khoảng 4ha
- Tính chất: nhà máy sản xuất ống inox công nghiệp và trang trí.

1. Nội dung Gói thầu “Thi công Hạ tầng – Dự án nhà máy TMY Bàu Bàng”

- Nhà thầu bảo đảm thi công theo đúng bản vẽ thiết kế thi công được Bên A phê duyệt, tuân theo quy trình, quy phạm thi công, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

2. Thành phần Hồ sơ : trao đổi khi ký hợp đồng.

II. Yêu cầu chung:

1. Quy định đối với nhà thầu: Nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ để tham gia nộp báo giá gói thầu này khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Hạch toán tài chính độc lập;
- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
- Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Nhà thầu nộp kèm theo bản sao các tài liệu sau để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình:

- Báo cáo Tài chính 03 năm gần nhất của Công ty (2019, 2020, 2021);
- Đã thực hiện tối thiểu 03 hợp đồng có phạm vi công việc tương tự (trong 5 năm gần đây);
- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và Giấy phép hành nghề
- Hồ sơ năng lực đơn vị chào thầu

2. Phạm vi công việc: Nhà thầu được yêu cầu chào đầy đủ các hạng mục công việc chi tiết theo file đính kèm.
3. Địa điểm: Tại các xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.
4. Thời gian thực hiện gói thầu: 31/3/2023
5. Giá chào thầu : Là toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu
6. Hình thức hợp đồng: Đơn giá cố định, nghiệm thu theo thực tế.
7. Điều khoản tạm ứng/ thanh toán: thỏa thuận
8. Hình thức chào giá: Chào giá trên hệ thống Ebidding (<https://ebidding.sonha.com.vn/>) của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà.
9. Địa chỉ Bên mời thầu:
 - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
 - Địa chỉ: Số 2 Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
10. Thời gian nộp hồ sơ chào giá của nhà thầu: **Trước 17h00 ngày 04/03/2022.**

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà rất mong nhận được sự tham gia của Quý Công ty.
Trân trọng ./.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

DỰ ÁN: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY TMY BÀU BÀNG
ĐỊA ĐIỂM: ÁP SUỐI TRE, XÃ LONG NGUYÊN, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TOÀN MỸ
HẠNG MỤC: CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG

STT	Nội dung công việc	Quy cách	Đơn vị	KL Ban ĐTXD	KL Ban ĐTXD- Chốt sau đ.C	Ghi chú
	TỔNG CỘNG		Lot			
I	Đường vào nhà máy		Lot			
1	Lớp bt nhựa hạt mịn dày 3cm:	* Lớp nhựa bám dính 0,5kg/m2 * Lớp bê tông nhựa hạt mịn C9.5 dày 3cm	m3	78.68	78.68	Giữ nguyên kết cấu áo đường
2	Lớp bt nhựa hạt thô dày 5cm	* Lớp nhựa bám dính 1kg/m2 * Lớp bê tông nhựa hạt thô C19.5 dày 5cm	m3	131.13	131.13	
3	Lớp móng CPDD loại 1 (lớp trên)		m3	524.52	524.52	
4	Lớp móng CPDD loại 2 (lớp dưới)		m3	655.65	655.65	
5	Đắp taluy		m3	218.26	218.26	
6	Vết hữu cơ 0.1m		m3	151.90	60.81	Toàn bộ KL đào, đắp sẽ được tính toán thực tế trên công trường; Khối lượng tính toán là giảm đi 50 cm đào để đắp K98. Hiện tại, nền tự nhiên khá tốt, và thi công móng Base trẻ nền tự nhiên, chỉ đào bỏ 10 cm hữu cơ, tạo khuôn đường
7	Đào nền		m3	460.00	91.09	
8	Đào taluy		m3	93.99	93.99	
9	Vận chuyển đất dư	Vận chuyển tới bãi tập kết tại công trường	m3	490.00	490.00	
bs	Ban ủi, lu nền mặt đường		m ²	2,622.59	2,622.59	
B	PHƯƠNG ÁN ĐƯỜNG BÊ TÔNG					
	HẠ TẦNG		Lot			
I	Mặt đường chính nội bộ		Lot			
1	Ban ủi, lu nền mặt đường:		m ²	6,179.07	6,179.07	
2	Khối lượng lớp móng dưới đá 4x6 dày 15cm:		m ³	926.86	926.86	
3	Khối lượng lớp móng trên đá 0x4 dày 15cm:		m ³	926.86	926.86	
4	Khối lượng BTXM dày 20cm, M300		m ³	1,235.81	1,235.81	ĐG đã bao gồm tiền đổ BT và VK
bs	Gia công lắp dựng thép lưới hàn, 1 lớp D8a200		tấn	26.11	26.11	
bs	Ván khuôn nền đường		m2	250.00	250.00	
bs	Xoa nền, lăn rulo tạo nhám mặt bê tông		m ²	6,179.07	6,179.07	
bs	Lớp nilon chống mất nước bê tông		m ²	6,179.07	6,179.07	
bs	Vận chuyển đất dư	Vận chuyển tới bãi tập kết tại công trường	m ²	617.91	617.91	
bs	Cắt ron co giãn		md	972.17	972.17	
II	Mặt đường phụ nội bộ		Lot			
1	Ban ủi, lu nền mặt đường:		m ²	2,998.28	2,998.28	
2	Khối lượng lớp móng dưới đá 4x6 dày 10cm:		m ³	299.83	299.83	
3	Khối lượng lớp móng trên đá 0x4 dày 10cm:		m ³	299.83	299.83	
4	Khối lượng BTXM dày 10cm, M300		m ³	299.83	299.83	
bs	Gia công lắp dựng thép lưới hàn, 1 lớp D8a200	Chuyển sang thép D6	tấn	7.22	7.22	
bs	Ván khuôn nền đường		m2	130.00	130.00	
bs	Xoa nền, lăn rulo tạo nhám mặt bê tông		m ²	2,998.28	2,998.28	
bs	Lớp nilon chống mất nước bê tông		m ²	2,998.28	2,998.28	
bs	Vận chuyển đất dư	Vận chuyển tới bãi tập kết tại công trường	m ²	299.83	299.83	
bs	Cắt ron co giãn		md	526.54	526.54	
III	Bó via					
1	Ban sửa đất bằng thủ công, đảm bảo nền đất		m	2,340.76	2,340.76	
2	Khối lượng bê tông lót bó via M100, đá 1x2	Bao gồm ván khuôn và bê tông	m3	42.33	42.33	BT kiểu VK đổ tại chỗ;
3	Khối lượng bê tông bó via M200, đá 1x2	Bao gồm ván khuôn và bê tông (yêu cầu thêm kỹ thuật đầm rung khi làm, để tránh rỗ BT)	m3	99.38	99.38	

BẢNG KHỐI LƯỢNG PHẦN M&E PHỤ TRỢ

DỰ ÁN: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY TMY BÀU BÀNG
 ĐỊA ĐIỂM: ÁP SUỐI TRE, XÃ LONG NGUYÊN, HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
 CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TOÀN MỸ
 HẠNG MỤC: M&E NHÀ PHỤ TRỢ

STT	Nội dung công việc	Quy cách	Đơn vị	KL Ban ĐTXD		Ghi chú
	TỔNG CỘNG					
1	THOÁT NƯỚC NGOÀI NHÀ					
2	#REF!					
	THOÁT NƯỚC NGOÀI NHÀ					
I	NƯỚC MƯA					
1	Công tròn BTCT D400 H30	Công D300, via hè, Công qua đường là Công Chịu lực	m	860.00	860.00	Công và đế công cùng lắp đặt với nhau
2	Đế công BTCT D400		Pcs	860.00	860.00	
4	Chết khe nối đốt công D400		Pcs	172.00	172.00	
6	Hố ga thu nước mưa	Nắp hố ga bằng gang	Pcs/Cái	35.00	35.00	
7	Đào đắp đất đi ống		Gói	1.00	1.00	Đào ống D400, mở rộng thêm 600, chiều sâu đào TB là 1m. KL tổng là 620 m3, đắp khoảng 120 m3- đất tận dụng
II	NƯỚC THẢI					
1	Ống nhựa HDPE gân xoắn lõi xanh, đường kính ống D300mm	HDPE - D200 mm	m	20.00	20.00	
2	Ống nhựa HDPE gân xoắn lõi xanh, đường kính ống D200mm	HDPE - D150 mm	m	420.00	420.00	
3	Thử áp lực, hoặc thử kín đường ống nhựa HDPE		m	540.00	540.00	
4	Hố ga thăm	Nắp hố ga bằng bê tông	Pcs/Cái	27.00	27.00	
5	Đào đắp đất đi ống		Gói	1.00	1.00	